

При монтаже забора из профлиста.

- 1) Для столбов - профильная труба 60x40x3 (60x60x4), устанавливаются на расстоянии 2,5 метра (2500 мм) углубление не менее 1,2 метра (1200 мм)
- 2) Лаги - профильная труба 40x20x2,5 - в два ряда при высоте забора до 2,5 метров, - в три ряда при высоте забора 3 метра и т.д..
- 3) Ворота и калитка - профильная труба 80x40x4 и 40x20x3. Столбы для ворот 80x80x6.
- 4) Металлический лист (профнастил) с полимерным покрытием или оцинкованный. Тип С8 - толщина 0.5 мм, полезная ширина 1,15 м (1150 мм), высота под заказ.
- 5) Труба асбестоцементная - диаметром 150 мм и длиной 1,2 метра (1200 мм).
- 6) Бетон - марки м 200 - который заливается в асбестоцементную трубу диаметром 150 мм.
- 7) Грунт - для окраски металлического каркаса после сварки.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАБОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.

- выбор типа профнастила;
- выбор цвета (RAL) профнастила;
- чертеж (схема) заказчика;
- наличие на участке электроснабжения;
- тип грунта удаленность от города

Общая стоимость забора из профилированного листа "под ключ": 1870.00 р./м.п. при высоте забора - 2000 мм.

Также забор из профилированного листа можно построить с применением ленточного фундамента. Такой фундамент в дальнейшем гарантирует равномерный зазор под забором и облегчает ландшафтные работы .

Общая стоимость забора из профилированного листа с ленточным фундаментом (250мм*300мм): "под ключ": 2780.00 р./м.п. при высоте забора - 2000 мм.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ

Один из самых распространенных видов оград - деревянный забор. Хоть он и не столь долговечен как забор из профлиста , но вид деревянного забора придает гармонию загородной жизни . Технология монтажа каркаса такая же , как и у забора из профлиста. А вот зашивка в основном делается двух видов : сплошная зашивка и шахматная.

Общая стоимость деревянного забора "под ключ": 2340.00 р./м.п. при высоте забора - 2000 мм (с покраской антисептиком).

Общая стоимость деревянного забора с ленточным фундаментом (250*300) "под ключ": 3250.00 р./м.п. при высоте забора - 2000 мм (с покраской антисептиком).

Цены на строительство заборов.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость. |
|----|--|----------|------------|
| | Фундаменты ленточные (без наполнения секций) | | |
| 1 | Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м (400X250). | м.п. | 1 372,00 |
| 2 | Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м (400X300) | м.п. | 1 522,00 |
| 3 | Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м (400X400) | м.п. | 1650,00 |
| 4 | Ленточный под металлические столбы шаг 3м (400X250) | м.п. | 1 265,00 |
| 5 | Ленточный под металлические столбы шаг 3м (400X300) | м.п. | 1 470,00 |
| 6 | Ленточный под металлические столбы шаг 3м (400X400) | м.п. | 1 735,00 |
| 7 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400X250) | м.п. | 1505,00 |
| 8 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400X300) | м.п. | 1570,00 |
| 9 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400X400) | м.п. | 1830,00 |
| 10 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400X250) | м.п. | 1330,00 |
| 11 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400X300) | м.п. | 1485,00 |
| 12 | Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400X400) | м.п. | 1 745,00 |
| | Столбы заборные | | |
| 1 | Кладка столбов из кирпича силикатного 380x380x2000 | шт. | 5 960,00 |

| | | | |
|----|--|------|-------------|
| 2 | Кладка столбов из кирпича рваного силикатного 380х380х2000 | шт. | 6 590,00 |
| 3 | Кладка столбов из кирпича лицевого 380х380х2000 | шт. | 7 150,00 |
| 4 | Облицовка столба плиткой (искусственный камень) | шт. | 8 900,00 |
| 5 | Из бетонных блоков БС-30 | шт. | 6 680,00 |
| | Наполнение секций | | |
| 1 | Сплошное из досок 100х25 строганных, поперечены деревянные. Высота 2м | м.п. | 1 650,00 |
| 2 | Сплошное из досок 100х25 строганных, поперечины стальные (тр.60х30х4). Высота 2м | м.п. | 2 060,00 |
| 3 | Сплошное из досок 100х25 строганных, с зазором 50мм, одинарное, поперечены деревянные. Высота 2м | м.п. | 1490,00 |
| 4 | Сплошное из досок 100х25 строганных, с зазором 50мм, одинарное, поперечины стальные (тр.60х30х3). Высота 2м | м.п. | 1 910,00 |
| 5 | Сплошное из досок 100х25 строганных, с зазором 50мм, двойное, поперечины деревянные. Высота 2м | м.п. | 2 500,00 |
| 6 | Изготовление заполнения: сплошное из досок 100х25 строганных, с зазором 50мм, двойное, поперечины стальные (тр.60х30х3). Высота 2м | м.п. | 2 920,00 |
| 7 | Сплошное из досок 100х25 строганных, "американка", поперечины деревянные. Высота 2м | м.п. | 2 120,00 |
| 8 | Из профилированного листа на деревянных поперечинах. Высота 2м | м.п. | 1 840,00 |
| 9 | Из профилированного листа (цвет по RAL) на стальной поперечине (тр.60х30х3). Высота 2м | м.п. | 1 930,00 |
| 10 | Металлическими решётками с покраской | м2 | от 3 000,00 |
| 11 | Металлическими декоративными решётками с покраской | м2 | от 5 00,00 |
| | Заборы с кирпичными столбами (силикатный кирпич) | | |

| | | | |
|----|---|-----|----------|
| 1 | Ленточный фундамент (400X250), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 5 539,00 |
| 2 | Ленточный фундамент (400X300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 5 604,00 |
| 3 | Ленточный фундамент (сеч.400X400), кирпичные столбы(силикатные) шаг 2,5м; заполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 5 864,00 |
| 4 | Ленточный фундамент (400X250), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 5 379,00 |
| 5 | Ленточный фундамент (400X300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 5 444,00 |
| 6 | Ленточный фундамент (400X400), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 5 704,00 |
| 7 | Ленточный фундамент (400X250), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 6 389,00 |
| 8 | Ленточный фундамент (400X300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 6 454,00 |
| 9 | Ленточный фундамент (400X400), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 6 715,00 |
| 10 | Ленточный фундамент (400X250), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 5 364,00 |
| 11 | Ленточный фундамент (400X300), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 5 520,00 |
| 12 | Ленточный фундамент (400X400), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 5 779,00 |
| 13 | Ленточный фундамент (400X250), кирпичные столбы шаг 2,5 м; наполнение профилированный лист | п м | 5 730,00 |
| 14 | Ленточный фундамент (400X300), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 5 794,00 |
| 15 | Ленточный фундамент (400X400), кирпичные столбы шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 6 054,00 |
| 16 | Ленточный фундамент (400X250), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение профилированный лист | п м | 5 554,00 |
| 17 | Ленточный фундамент (400X300), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение профилированный лист | п м | 5 710,00 |

| | | | |
|----|--|-----|----------|
| 18 | Ленточный фундамент (400X400), кирпичные столбы шаг 3м; наполнение профилированный лист | п м | 5 969,00 |
| | Заборы с металлическими столбами (труба 60x60x4) | | |
| 1 | Ленточный фундамент (400X250), столбы из трубы 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 3 022,00 |
| 2 | Ленточный фундамент (400X300), столбы из трубы 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 3 172,00 |
| 3 | Ленточный фундамент (400X400), столбы из трубы 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100x25 строганой с покрытием | п м | 3 300,00 |
| 4 | Ленточный фундамент (400X250), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 2 862,00 |
| 5 | Ленточный фундамент (400X300), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 3 015,00 |
| 6 | Ленточный фундамент (400X400), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием | п м | 3 140,00 |
| 7 | Ленточный фундамент (400X250), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 3 870,00 |
| 8 | Ленточный фундамент (400X300), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 4 022,00 |
| 9 | Ленточный фундамент (400X400), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100x25 строганой с зазором 50мм двойное с покрытием | п м | 4 150,00 |
| 10 | Ленточный фундамент (400X250), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 3 210,00 |
| 11 | Ленточный фундамент (400X300), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 3 360,00 |
| 12 | Ленточный фундамент (400X400), столбы из труб 60x60x4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист | п м | 3 490,00 |
| | Дополнительные работы | | |
| 1 | Монтаж электроосвещения забора(наружное исполнение) | п м | 150,00 |
| 2 | Монтаж электроосвещения забора(скрытое исполнение) | п м | 350,00 |

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| 3 | Монтаж светильников | шт. | 600,00 |
| 5 | Монтаж колпаков на кирпичных столбах | шт. | 500,00 |
| 6 | Устройство одного ряда кирпичей на фундаменте | п м | 450,00 |